Prislista

Betong 2018

Adress
Bergväggsvägen 5
192 48 Sollentuna

Telefon
08-514 401 01

www.abtbolagen.se

PRISLISTA BETONG

Prislista fr.o.m 2018-01-01

Betong med Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N utan lufttillsats — Dmax 22mm

Hållfasthetsklass		Vct max	Exponeringsklass	S1,S2	S3	S4	S5	F6
C20/25		0,79	XC1	1320	1344	1397	1450	1501
C25/30		0,68	XC1	1347	1371	1424	1477	1528
C28/35		0,60	XC2 XF1	1374	1397	1452	1503	1555
C30/37		0,58	XC2 XF1	1401	1424	1479	1530	1582
C32/40		0,55	XC3 XC4	1422	1446	1500	1552	1603
C35/45		0,50	XC4 XA1	1465	1531	1543	1595	1646
C40/50	Snabbtorkande	0,45	XC4 XA2 XS1 XS2 XD1 XD2	1520	1543	1597	1649	1701
C45/55	Snabbtorkande	0,40	XC4 XA3 XS3 XD3	1563	1587	1640	1693	1744
C50/60	Snabbtorkande	0,37	XC4 XA3 XS3 XD3	-	1640	1695	1746	1797
C55/67	Snabbtorkande	0,34	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1	-	1683	1738	1789	1841

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Betong med Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N med lufttillsats — Dmax 22mm

Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S1, S2	S3	S4	S5	F6
C25/30	0,6	XC2 XF1	1477	1500	1554	1606	1658
C28/35	0,55	XC3 XC4 XF3	1503	1527	1582	1633	1684
C30/37	0,5	XC4 XF3 XA1	1530	1554	1608	1660	1711
C32/40	0,45	XC4 XF2 XF4 XA2 XS1 XS2 XD1 XD2	1552	1575	1630	1681	1733
C35/45	0,4	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1595	1619	1673	1724	1776
C40/50	0,38	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1649	1673	1727	1779	1830
C45/55	0,37	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1693	1716	1770	1822	1874
C50/60	0,37	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1746	1770	1824	1876	1927

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Självkompakterande betong Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N — Dmax 16mm

Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	SF1	SF2
C32/40	0,55	XC3 XC4 XF1	1626	1647
C35/45	0,5	XC4 XF1 XA1	1679	1701
C40/50	0,45	XC4 XS1 XS2 XD1 XD2 XF1 XA2	1734	1755
C45/55	0,4	XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	1788	1810

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Självkompakterande betong Infra CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA — Dmax16mm

Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	SF1	SF2
C28/35	0,6	XC2 XF1		
C32/40	0,55	XC4 XF1	1781	1803
C35/45	0,5	XC4 XF1 XA1	1819	1841
C40/50	0,45	XC4 XS2 XD2 XF1 XA1	1873	1894

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik. Konsistensklass SF3 offereras.

Läs mer om våra produkter och tjänster på abtbolagen.se

Frystestad betong Infra CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA — Dmax 22mm

Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S2	S3	S4	S5
C32/40	0,45	XC4 XS2 XD2 XF4 XA2	1713	1737	1790	1843
C35/45	0,40	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3	1756	1780	1833	1886
C40/50	0,40	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3	1810	1833	1888	1940

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Fogbruk Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N — Dmax 8mm — Dmax 11mm

Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S4	S5	F6	S4	S5
C30/37	0,58	XC2 XF1	1679	1731	1772	1646	1699
C32/40	0,55	XC4 XF1 XA1	1734	1785	1825	1701	1753
C35/45	0,5	XC4 XS2 XD2 XF1 XA1	1787	1840	1879	1755	1807
C40/50	0,45	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1	1828	1883	1922	1799	1850
C45/55	0,4	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1	1869	1924	1963	1840	1891

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Vinterglätt Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N — Dmax 16mm

Hållfasthetsklass		Vct max	Exponeringsklass	S4	S5
C32/40	Plusgrader	0,55	XC4 XF1	1738	1788
C32/40	Minusgrader	0,55	XC4 XF1	1763	1814

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Cementbruk Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N Dmax 8mm

	JF		S1-S2
CB300 kg/m^3	1481,783	0	1324,453
CB400 kg/m^3	1631,915	0	1474,585

Priser avser kr/m^3 avhämtat vid fabrik.

Tilläggspriser

	Kr/m3		
Stenstorlek Dmax 8mm	108		
Stenstorlek Dmax 11mm	77		
Stenstorlek Dmax 16mm	57		
Vintertillägg (V45-V17)	57		
Varmbetong 16-20 Grader	87		
Varmbetong 21-25 Grader	98	Returbetong	3 000 kr
Varmbetong 26-30 Grader	118		
Infracement	190		
Anpassning av betongrecept för pumpning med 2" slang	72		
Reducerad stenhalt	62	Flyttillsatsmedel på arbetsplats	26 kr/liter
Retarder Kr/tim	21		

*Leveranser som inte är i anslutning till ordinarie tid offereras.

Provning

Provtagning arbetsplats inkl. 3 timmar och resa	2775 kr/tillfälle	Kuber tryckhållfasthet	668 kr/st
Provtagning arbetsplats utöver 3 timmar	694 kr/timme	Frysprovning	1285 kr/st
Provtagning på fabrik inkl. 3 timmar	1234 kr/tillfälle		
Provtagning på fabrik utöver 3 timmar	437 kr/timme		

Specialprodukter
Köldmedel
UV-Betong
Stålfiber
Plastfiber
Krympreducerande
Cementbunden lättballast
Snabbcement
Sprutbetong
Accelerator
Färgad Betong

För mer information kontakta våra säljareför offert.

Konsistensklass SS EN 206-1	Sättmått mm EN 206-1
S1	10-40
S2	50-90
S3	100-150
S4	160-210
S5	>220
F6	Flytsättmått >630
SF1	Flytsättmått 550-650
SF2	Flytsättmått 660-750
SF3	Flytsättmått 760-850

Transportpriser	Vid lass mindre än 5m^3 debiteras mellanskillnad upp till 5m^3 med	Lossning	
Zon i km	**Kr/m3**	**Kr/m3**	
0-5	236	236	Lossning med hydraulränna inkl 15 min lossning och rengöring 463 kr/lass
5,1-10	257	257	Vänte & lossningstid överstigande 15 min 18kr/min
10,1-15	277	277	
15,1-20	298	298	
20,1-25	319	319	Övertid helg Offereras
25,1-30	339	339	Övertid betongfabrik vard. 16.00-06.30 940 kr/tim
30,1-35	360	360	Övertid betongbil vard. 16.00-06.30 385 kr/tim
35,1-40	380	380	I anslutning till ordinarie arbetstid*
40,1-45	401	401	
45,1-50	421	421	
50,1-55	442	442	
55,1-60	462	462	
60,1-65	483	483	
65,1-70	503	503	
70,1-75	524	524	
Tilläg inom miljözon	46	0	

Övriga transporter offereras.

EXPONERINGSKLASSER

Ingen risk för korrosion			
X0	-	Oarmerat, mycket torrt	Inomhus med mycket låg fuktighet.
Korrosion föranledd av karbonatisering			
XC1	0,90	Oarmerat, mycket torrt	Inomhus med låg fuktighet, ständigt under vatten.
XC2	0,60	Våt, sällan torr	Långvarig kontakt med vatten, många grundläggningar.
XC3	0,55	Måttlig fuktighet	Inomhus med måttlig eller hög luftfuktighet.
XC4	0,55	Cyklisk våt och torr	Utvändigt skyddad mot regn, i kontakt med vatten, XC2 undantagen.
Korrosion föranledd av andra klorider än havsvatten			
XD1	0,45	Måttlig fuktighet	Luftburna klorider
XD2	0,45	Våt, sällan torr	Simbassänger, industrivatten med klorider
XD3	0,40	Cyklisk våt och torr	Inomhus med måttlig eller hög luftfuktighet.
Korrosion föranledd av havsvatten			
XS1	0,45	Luftburet salt	Nära eller vid kusten
XS2	0,45	Ständigt under vatten	Marin miljö
XS3	0,40	Skvalp och stänkzon	Marin miljö
Angrepp av frysning/upptining med eller utan klorider			
XF1	0,60	Måttligt vattenmättad utan avisningsmede	Vertikala ytor utsatta för regn och frysning
XF2	0,45	Måttligt vattenmättad med avisningsmede	Vertikala broytor utsatta för frysning och luftburna avisningsmedel
XF3	0,55	Hög vattenmättnad utan avisningsmedel	Horisontella ytor utsatta för regn och frysning
XF4	0,45	Hög vattenmättnad med avisningsmedel eller saltvatten	Väg- och brobanor, ytor utsatta för stänk med avisningsmedel samt frysning, skvalpzon marin miljö
Kemiskt angrepp			
XA1	0,50	Obetydligt kemiskt aggressiv mijö.	
XA2	0,45	Måttligt kemiskt aggressiv miljö.	
XA3	0,40	Starkt kemiskt aggressiv miljö.	

Obs! XF2 och XF3 kräver lufttillsats, och XF4 frystestad betong

PRISLISTA FÖR BETONGPUMPNING

Pumptyper	M24	M32/36	M37/42	M45/47	Minipump	Storminipump	RotpM24
Grundavgift/ggr	3015	4181	5188	6772	2538	2821	3595
Timdebitering	1228	1408	1518	1952	956	1218	1532
Per pumpad m3	64	68	76	80	47	51	66
Rengöring på annan plats	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590

Framkörning utanför friområde (20 km från närmaste betongfabrik) debiteras med 40 kr/km.

I grundpriset för minipump ingår 30 m 1 1/2" slang.

Rengöring av minipump på annan plats ingår i grundavgift.

Anpassning av betongrecept för pumpning med 2" debiteras med 75 kr/m3

Anskaffande av eventuella tillstånd, färjeavgifter och dylikt för pumpens genomförande åligger kunden.

Uppställning av pump sker enligt ABT Säkerhet enligt PV14

Tilläggspriser betongpumpning

Hyra av slang 2"	34 kr/m/dag
Hyra av slang 3"	44 kr/m/dag
Transport av rör/slang	1446 kr/tillfälle
Vibratorstav	648 kr/dag
Övertid vardagar	499 kr/tim
Extra personal utöver pumpmaskinisten	379 kr/tim

Montering, demontering av rör/slang eller annan utrustning samt rengöring utföres av kunden.

Avbeställning

Avbeställning av betongpump skall ske senast kl. 10 två arbetsdagar före gjutdagen.

Vid för sen avbeställning debiteras grundavgift och en timdebitering.

Avbokning av betong och transport skall ske senast kl. 12 dagen innan leverans. Vid utebliven avbokning utgår en avbokningsavgift på 1500 kr. Ev merkostnader regleras enligt ABM 07.

Leveransvilkor

- För denna prislista gäller allmänna leveransbestämmelser enligt ABM 07 fabriksbetong samt Almänna villkor för betongpumpning (PV14).
- På samtliga priser tilkommer gällande mervärdesskatt. 30 dagars betalning.
- Sedvanlig kreditprövning görs.
- Köparen ansvarar för framkomlig väg . Vägen skall vara dimensionerad för lägst 10 tons axeltryck respektive 16 tons boggitryck (BK1).
- Köparen ansvarar för erforderliga stänkskydd vid mottagningsstället.
- Anskaffande av eventuella transporttillstånd såsom färjeavgifter och dylikt åligger kunden.
- Vid transport med färja debiteras arbetstid från bilens ankomsttid till färjeläge till återkomst till fastlandet.
- Kunden ansvarar för att det på arbetsplatsen finns en anvisad plats att spola bort betongrester från betongbilen efter avslutad lossning.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna prislista.

För mer information kontakta din säljare.