

Prislista 2019

Betong



Adress:

Bergväggsvägen 5
192 48 Sollentuna

Telefon:

08-514 401 01

ABT

Det miljövänliga alternativet

www.abtbolagen.se



PRISLISTA BETONG

Prislista fr.o.m 2019-01-01

Betong med Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N utan lufttillsats			Dmax 22mm				
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S1,S2	S3	S4	S5	F6
C20/25	0,79	XC1	1381	1406	1462	1516	1570
C25/30	0,68	XC1	1409	1434	1490	1544	1598
C28/35	0,60	XC2 XF1	1437	1462	1519	1572	1626
C30/37	0,58	XC2 XF1	1465	1490	1547	1600	1654
C32/40	0,55	XC3 XC4	1487	1512	1569	1623	1677
C35/45	0,50	XC4 XA1	1533	1601	1614	1668	1722
C40/50	Snabbtorkand 0,45	XC4 XA2 XS1 XS2 XD1 XD2	1590	1614	1670	1725	1779
C45/55	Snabbtorkand 0,40	XC4 XA3 XS3 XD3	1635	1659	1715	1770	1824
C50/60	Snabbtorkand 0,37	XC4 XA3 XS3 XD3		1715	1772	1826	1880
C55/67	Snabbtorkand 0,34	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1		1761	1818	1871	1925

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Betong med Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N med lufttillsats			Dmax 22mm				
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S1, S2	S3	S4	S5	F6
C25/30	0,6	XC2 XF1	1544	1569	1625	1680	1734
C28/35	0,55	XC3 XC4 XF3	1572	1597	1654	1708	1762
C30/37	0,5	XC4 XF3 XA1	1600	1625	1682	1736	1790
C32/40	0,45	XC4 XF2 XF4 XA2 XS1 XS2 XD1 XD2	1623	1648	1705	1758	1812
C35/45	0,4	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1668	1693	1750	1804	1857
C40/50	0,38	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1725	1750	1806	1861	1914
C45/55	0,37	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1770	1795	1851	1906	1960
C50/60	0,37	XC4 XF2 XF4 XA3 XS3 XD3	1826	1851	1908	1962	2015

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Självkompakterande betong Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N			Dmax 16mm	
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	SF1	SF2
C32/40	0,55	XC3 XC4 XF1	1740	1763
C35/45	0,5	XC4 XF1 XA1	1797	1820
C40/50	0,45	XC4 XS1 XS2 XD1 XD2 XF1 XA2	1855	1878
C45/55	0,4	XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	1913	1936

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Självkompakterande betong Infra CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA			Dmax16mm	
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	SF1	SF2
C28/35	0,6	XC2 XF1		
C32/40	0,55	XC4 XF1	1906	1929
C35/45	0,5	XC4 XF1 XA1	1946	1970
C40/50	0,45	XC4 XS2 XD2 XF1 XA1	2004	2027
C50/60	0,38	XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	2061	2085

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik. Konsistensklass SF3 offereras.

Frystestad betong infra CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA				Dmax 22mm			
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S2	S3	S4	S5	
C32/40	0,45	XC4 XS2 XD2 XF4 XA2	1792	1817	1872	1927	
C35/45	0,40	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3	1837	1862	1918	1972	
C40/50	0,40	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3	1893	1918	1975	2029	

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Fogbruk Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N			Dmax 8mm			Dmax 11mm	
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S4	S5	F6	S4	S5
C30/37	0,58	XC2 XF1	1756	1810	1853	1722	1777
C32/40	0,55	XC4 XF1 XA1	1813	1867	1909	1779	1834
C35/45	0,5	XC4 XS2 XD2 XF1 XA1	1869	1924	1965	1836	1890
C40/50	0,45	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1	1912	1969	2010	1881	1935
C45/55	0,4	XC4 XS3 XD3 XF1 XA1	1955	2012	2053	1924	1978

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Vinterglätt Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N			Dmax 16mm	
Hållfasthetsklass	Vct max	Exponeringsklass	S4	S5
C32/40 Plusgrader	0,55	XC4 XF1	1818	1870
C32/40 Minusgrad	0,55	XC4 XF1	1843	1897

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Cementbruk Komposit L CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N Dmax 8mm		
	JF	S1-S2
CB300 kg/m ³	1550	1385
CB400 kg/m ³	1707	1542
CB1250 kg/m ³	Sluring	1245

Priser avser kr/m³ avhämtat vid fabrik.

Tilläggspriser		
	Kr/m ³	
Stenstorlek Dmax 8mm	113	
Stenstorlek Dmax 11mm	81	
Stenstorlek Dmax 16mm	59	
Vintertillägg (V45-V17)	59	
Varmbetong 16-20 Grader	91	
Varmbetong 21-25 Grader	102	Returbetong
Varmbetong 26-30 Grader	124	
Infracement	199	
Anpassning av betongrecept för pumpning med 2" slang	75	
Reducerad stenhalt	65	Flyttillsatsmedel på arbetsplats
Retarder Kr/tim	22	

*Leveranser som inte är i anslutning till ordinarie tid offereras.

Provning			
Provtagning arbetsplats inkl. 3 timmar och resa	2900 kr/tillfälle	Kuber tryckhållfasthet	700 kr/st
Provtagning arbetsplats utöver 3 timmar	725 kr/timme	Frysprovning	1345 kr/st
Provtagning på fabrik inkl. 3 timmar	1290 kr/tillfälle		
Provtagning på fabrik utöver 3 timmar	457 kr/timme		

Specialprodukter

Köldmedel
UV-Betong
Stålfiber
Plastfiber
Krympreducerande
Cementbunden lättballast
Snabbcement
Sprutbetong
Accelerator
Färgad Betong

För mer information kontakta våra säljare för offert.

Konsistensklass SS EN 20

Sättmått mm EN 206-1

S1	10-40
S2	50-90
S3	100-150
S4	160-210
S5	>220
F6	Flytsättmått >630
SF1	Flytsättmått 550-650
SF2	Flytsättmått 660-750
SF3	Flytsättmått 760-850

Transportpriser	Vid lass mindre än 5m ³ debiteras mellanskillnad upp till 5m ³ med		Lossning
	Zon i km	Kr/m ³	
0-5	249	249	Lossning med hydraulränna inkl 15 min lossning och rengöring 488 kr/lass
5,1-10	271	271	Vänta & lossningstid överstigande 15 min 19kr/min
10,1-15	292	292	
15,1-20	314	314	
20,1-25	336	336	Övertid helg Offereras
25,1-30	357	357	Övertid betongfabrik vard. 16.00-06.30 990 kr/tim
30,1-35	379	379	Övertid betongbil vard. 16.00-06.30 405 kr/tim
35,1-40	401	401	I anslutning till ordinarie arbetstid*
40,1-45	422	422	Färja 1 050 kr
45,1-50	444	444	
50,1-55	466	466	
55,1-60	487	487	
60,1-65	509	509	
65,1-70	530	530	
70,1-75	552	552	
Tilläg inom miljözon	49		

Övriga transporter offereras.

EXPONERINGSKLASSER

Ingen risk för korrosion

X0	-	Oarmerat, mycket torrt	Inomhus med mycket låg fuktighet.
----	---	------------------------	-----------------------------------

Korrosion föranledd av karbonatisering

XC1	0,90	Oarmerat, mycket torrt	Inomhus med låg fuktighet, ständigt under vatten.
XC2	0,60	Våt, sällan torr	Långvarig kontakt med vatten, många grundläggningar.
XC3	0,55	Måttlig fuktighet	Inomhus med måttlig eller hög luftfuktighet.
XC4	0,55	Cyklisk våt och torr	Utvändigt skyddad mot regn, i kontakt med vatten, XC2 undantagen.

Korrosion föranledd av andra klorider än havsvatten

XD1	0,45	Måttlig fuktighet	Luftburna klorider
XD2	0,45	Våt, sällan torr	Simbassänger, industrivatten med klorider
XD3	0,40	Cyklisk våt och torr	Inomhus med måttlig eller hög luftfuktighet.

Korrosion föranledd av havsvatten

XS1	0,45	Luftburet salt	Nära eller vid kusten
XS2	0,45	Ständigt under vatten	Marin miljö
XS3	0,40	Skvalp och stänkzon	Marin miljö

Angrepp av frysning/upptining med eller utan klorider

XF1	0,60	Måttligt vattenmättad utan avisningsmedel	Vertikala ytor utsatta för regn och frysning
XF2	0,45	Måttligt vattenmättad med avisningsmedel	Vertikala broytor utsatta för frysning och luftburna avisningsmedel
XF3	0,55	Hög vattenmättad utan avisningsmedel	Horisontella ytor utsatta för regn och frysning
XF4	0,45	Hög vattenmättad med avisningsmedel eller saltvatten	Väg- och brobanor, ytor utsatta för stänk med avisningsmedel samt frysning, skvalpzon marin miljö

Obs! XF2 och XF3 kräver lufttillsats, och XF4 frystestad betong

Kemiskt angrepp

XA1	0,50	Obetydligt kemiskt aggressiv miljö.
XA2	0,45	Måttligt kemiskt aggressiv miljö.
XA3	0,40	Starkt kemiskt aggressiv miljö.

PRISLISTA FÖR BETONGPUMPNING

Pumptyper	M24	M32/36	M37/42	M45/47	Minipump	Minipump	RotpM24
Grundavgift/ggr	3177	4405	5466	7135	2674	2972	3788
Timdebitering	1294	1483	1599	2057	1007	1283	1614
Per pumpad m3	67	72	80	84	50	54	70
Rengöring på annan plats	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675

Frankörning utanför friområde (20 km från närmaste betongfabrik) debiteras med 42 kr/km.

I grundpriset för minipump ingår 30 m 1 1/2" slang.

Anpassning av betongrecept för pumpning med 2" debiteras extra kostnad enligt tilläggspriser sid. 2

Anskaffande av eventuella tillstånd, färjeavgifter och dylikt för pumpens genomförande åligger kunden.

Uppställning av pump sker enligt ABT Säkerhet enligt PV14

Tilläggspriser betongpumpning

Hyra av slang 2"	36 kr/m/dag
Hyra av slang 3"	46 kr/m/dag
Transport av rör/slang	1523 kr/tillfälle
Vibratorstav	683 kr/dag
Övertid vardagar	526 kr/tim
Extra personal utöver pumpmaskinisten	399 kr/tim

Montering, demontering av rör/slang eller annan utrustning samt rengöring utföres av kunden.

Avbeställning

Avbeställning av betongpump skall ske senast kl. 10 två arbetsdagar före gjutdagen.

Vid för sen avbeställning debiteras grundavgift och en timdebitering.

Avbokning av betong och transport skall ske senast kl. 12 dagen innan leverans. Vid utebliven avbokning utgår en avbokningsavgift på 1580 kr. Ev merkostnader regleras enligt ABM 07.

Leveransvillkor

- För denna prislista gäller allmänna leveransbestämmelser enligt ABM 07 fabriksbetong samt Allmänna villkor för betongpumpning (PV14).
- På samtliga priser tillkommer gällande mervärdesskatt. 30 dagars betalning.
- Sedvanlig kreditprövning görs.
- Köparen ansvarar för framkomlig väg . Vägen skall vara dimensionerad för lägst 10 tons axeltryck respektive 16 tons boggitryck (BK1).
- Köparen ansvarar för erforderliga stängskydd vid mottagningsstället.
- Anskaffande av eventuella transporttillstånd såsom färjeavgifter och dylikt åligger kunden.
- Vid transport med färja debiteras arbetstid från bilens ankomsttid till färjeläge till återkomst till fastlandet.
- Kunden ansvarar för att det på arbetsplatsen finns en anvisad plats att spola bort betongrester från betongbilen efter avslutad lossning.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna prislista.

För mer information kontakta din säljare.